

OAVk I Open-Air-Kino klein



Voraussetzungen für die Leinwand (Airscreen):

- Optimal und bevorzugt ist eine ebene Fläche mit weichem Boden, in den Erdnägel zwecks Abspannung eingeschlagen werden können.
- Sollte dies nicht vorhanden sein – beispielsweise asphaltierter Belag –, muss an jedem der vier Abspannpunkte ein Ballast von mindesten 250 kg mit Anschlagmöglichkeit (z.B. Öse) vorliegen. Genaueres nach Absprache.
- Beim direkten Aufstellen und Ablassen des Airscreens braucht unser Techniker kundenseitig jeweils vier Helfer für ca. 15 Minuten.

Strombedarf:

- 1 x Schuko 16A / 230V für den Projektor.
- Optimal: ein weiterer Speisepunkt für den Airscreen.

Projektionswagen:

- Der Projektionswagen wird in der Regel ca. 30 m vor dem Airscreen geparkt. Nach Absprache kann der Projektor in einem anderen Unterstand (Balkon/Gebäude/Hütte o.ä.) platziert werden.

